



**COMMUNE DE METHOD**

Greffe municipal  
Rue de la Forge 22  
1438 Method

Method, le 16 novembre 2020

Au Conseil Général  
du 14/12/2020

**Préavis municipal N° 42**

**Demande de crédit pour la réfection de la moitié du mur du cimetière, une longueur côté Jura ainsi que l'entrée.**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

**Introduction**

Le cimetière est situé à l'entrée sud-est du village, il est clos par un ancien mur de pierre, recouvert d'un vieux lierre sur toute sa périphérie. L'entrée, au nord-est, est valorisée par un alignement de quatre platanes et par un portail en fer encadré de deux piliers. Le cimetière est dans son ensemble bien entretenu. Le mur de pierre donne une valeur historique et figure dans le recensement des parcs et jardins historiques (ICOMOS).

**Objet : Mur du cimetière**

Le mur du cimetière, maçonné à la chaux hydraulique naturelle, présente une grande fragilité dans son ensemble. Le lierre en est la principale cause car il en a abîmé la structure. Lors d'un vent un peu soutenu le 28 février 2020, une partie du mur s'est effondrée côté Jura.

Dans un premier temps, le mur a été libéré de son lierre. Il a été remarqué que celui-ci souffrait d'un descellement de ses moellons. En effet, l'eau de ruissellement et le lierre présent ont provoqué des vides dans certaines parties en contact avec la molasse pouvant occasionner à court terme des problèmes de stabilité du mur. De plus, le mauvais état des couvertines – voire leur totale absence sur le mur – combinée avec la présence de plantes rampantes provoque des infiltrations à l'intérieur du mur et conduit à un détachement des blocs existants.

Des mesures à court terme sont donc nécessaires afin d'assurer la stabilité du mur et de ses composants. La solution préconisée se résume comme suit :

- Démolition partielle du mur effondré côté Jura. Reconstruction avec ses propres moellons jointés au mortier chaux/ciment.
- En ce qui concerne le reste du mur, décrépissage et piquage des joints intérieurs et extérieurs, réfection des joints au mortier chaux et ciment.
- Démontage et repose des 2 têtes de piliers en pierre du portail.



## COMMUNE DE MATHOD

Greffe municipal  
Rue de la Forge 22  
1438 Method

### Coût & financement

Le coût total de ces travaux de réfection se monte à +/- **Frs 120'000.00** La charge sera imputée sur le compte N0 440.314.00 « entretien cimetièrre » et sera compensée par un prélèvement sur le fonds de réserve « travaux futurs » no 9282.05

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président du Conseil Général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Général, de bien vouloir prendre la décision suivante :

### LE CONSEIL GENERAL DE MATHOD

- Vu le préavis municipal n° 42 : demande de crédit de Frs 120'000.00 pour la réfection de la moitié du mur du cimetièrre, une longueur sur côté Jura ainsi que l'entrée.
- Entendu le rapport de la commission de gestion-finances.
- Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour.

Article 1. La Municipalité est autorisée à entreprendre la réfection de la moitié du mur du cimetièrre, une longueur sur côté Jura ainsi que l'entrée ;

Article 2. Un crédit de Frs 120'000.00 lui est accordé à cet effet ;

Article 3. La Municipalité est autorisée à emprunter le montant de Frs 120'000.00 aux meilleures conditions du moment ou à utiliser la trésorerie courante pour financer ces travaux ;

Article 4. Cette charge sera imputée au compte de fonctionnement no 440.314.00 « entretien cimetièrre ». Elle sera compensée par un prélèvement sur le compte de fonds de réserve « travaux futurs » no 9282.05

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16.11.2020

Au nom de la Municipalité

La Syndique

E. Piguet

La Secrétaire

K. Villemin

